



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

Via Trento n° 5 – 25088 Toscolano Maderno (BS) – Telefono 0365/546011 – Fax 0365/540808 – C.F. 00839830171 – P.IVA 00581090982

PROGETTO DEFINIVO/ESECUTIVO
RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA
VIABILITA' COMUNALE

Elenco prezzi



| N. | Codice Voce | Descrizione | Unità di misura | Prezzo Unitario |
|----|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 7.2.3.30.b | Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, nonché per il carico, trasporto e scarico a deposito, (compreso l'onere di accesso alle discariche), o reimpiego del materiale di risulta: per spessore da cm 3 in presenza di chiusini | m2 | 2,50 |
| 2 | 7.2.3.31 | Rimozione e posizionamento in quota di chiusini (dimensioni massime cm 50x70, o diametro cm 60) esistenti, per una differenza di quota non superiore a cm 10, compreso il trasporto ed allontanamento dell'eventuale materiale di risulta ed incluso ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione, escluso l'onere di accesso alle discariche | cad. | 50,00 |
| 3 | 7.2.3.32 | Binder costituito da 5 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con piestrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria e da fresature stradali (con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" - Appalti verdi; pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e rullatura fino a chiusura: | m2 | 7,50 |
| 4 | 7.2.3.33 | Pulizia del piano di posa di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: | m2 | 0,70 |
| 5 | 7.2.3.34.a | Emulsione bituminosa al 50% di bitume 180/200: su massiciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2 | m2 | 1,12 |
| 6 | 7.2.3.35.c | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm | m2 | 6,50 |
| 7 | 1.4.1.1.a | Demolizione completa, eseguita prevalentemente con mezzi meccanici, di muretto in calcestruzzo esistente compreso il trasporto delle macerie alle discariche | m3 | 38,00 |
| 8 | 1.4.1.7.a | Scavo di fondazione in sezione ristretta, escluse le eventuali sbadacchiature, eseguito con mezzi meccanici, compresa la regolarizzazione manuale degli scavi: fino a m 1,50 di profondità' e non oltre il pelo delle acque sorgive, con carico e trasporto entro l'area del cantiere ad una distanza massima di m 100 | m3 | 9,60 |
| 9 | 7.2.3.8 | Formazione di rilevato con materiale misto granulare ottenuto dall'attività di recupero, steso e rullato a strati non inferiori a cm 40/50 di spessore: | m3 | 15,60 |
| 10 | 7.2.3.11 | Formazione di sottofondo stabilizzato in materiale misto granulare, cosiddetto "stabilizzato", ottenuto dall'attività di recupero, steso e rullato a rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, spessori fino a 15 cm. | m2 | 3,70 |
| 11 | 1.4.2.4.a | Calcestruzzo autocompattante (Self Compacting Concrete SCC) a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI EN 206-9, con classe di esposizione XC1 (UNI 11104). Autocompattabilità: Slump Flow (spandimento) > 650 mm, diametro massimo dell'aggregato 20 mm, CI 0,4, in opera, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C25/30 (Rck > 30 N/mm2) | m3 | 130,00 |
| 12 | 1.4.2.24.a | Casseforme per getti in calcestruzzo compreso disarmo, con altezza | | |

Elaborato : Computo Elenco Prezzi

Cliente :

Data : martedì 9 giugno 2015



| N. | Codice Voce | Descrizione | Unità di misura | Prezzo Unitario |
|----|-------------|--|-----------------|-----------------|
| | | netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue | | |
| 13 | 1.4.2.22.a | Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per armatura compreso sfrido e legature: in barre ad aderenza migliorata qualità B450C | m2 | 17,50 |
| 14 | 7.2.3.21.a | Cordoli in conglomerato di cemento, posati su sottofondo in calcestruzzo questo e rinfianchi in calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso lo scavo: sezione cm 12/15x25 | alla t | 1.123,00 |
| 15 | NP | Realizzazione in opera di plinto di fondazione predisposto per la messa in opera di nuovo palo di illuminazione pubblica | m | 18,00 |
| | | | a corpo | 150,00 |