

Elenco lavorazioni - Computo metrico estimativo Blocchi B1 e B2

Nr. Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso	Quantità	unitario	Importi totale
1	Allestimento cantiere per area disagiata. Disgaggio pesante e controllato di massi instabili eseguito anche in orario notturno compresi gli oneri per l'installazione di corpi illuminanti per rendere praticabile l'area di intervento.							
	MISURAZIONI:	1				1		
	SOMMANO					1		
2	Rete metallica di contenimento maglia 8x10, Ø 2,7 mm							
	MISURAZIONI:		10	4		40		
	SOMMANO m²					40		
3	Tirafondi in acciaio B450C metallici Ø 24 mm lunghezza 1 compresa la perforazione.							
	MISURAZIONI:	15	1			15		
	SOMMANO m					15		
4	Fune d'acciaio ad alta resistenza tipo AMZ Ø16 mm							
	MISURAZIONI:		230			230		
	SOMMANO m					230		
5	Pannello fune in acciaio maglia 25x25 perimetrale fune Ø8 mm, 3x5 metri							
	MISURAZIONI:	2	3	5		30		
	SOMMANO m²					30		
6	Squadra di n.4 rocciatori attrezzati per il disgaggio.							
	MISURAZIONI:	1				5,5		
	SOMMANO gg.					5,5		
7	Posizionamento sotto la parete di materiale idoneo per la protezione della tubazione interrata dell'acquedotto, eseguita con materiale prelevato in loco e messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Compresa la successiva rimozione del materiale a lavori ultimati. Esclusi gli oneri per eventuale smaltimento.							
	MISURAZIONI:		15	3	0.5	22,50		
	SOMMANO m3					22,50		
8	Imp. smaltimento materiali inerti non recuperabili (non conformi limit... smaltimento inerti non recuperabili in discarica non autorizzata).							
	MISURAZIONI:	15	3	0,5	2,10	47,250		
	SOMMANO					47,250		
						Tot. parziale escl. IVA		