



**COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**  
**Provincia di Brescia**

---

Via Trento n° 5 – 25088 Toscolano Maderno (BS) – Telefono 0365/546011 – Fax 0365/540808 – C.F. 00839830171 – P.IVA 00581090982

**PROGETTO DEFINIVO/ESECUTIVO**  
**RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA**  
**VIABILITA' COMUNALE**

**Lista per offerta mediante prezzi unitari**

Elaborato : Richiesta d'offerta con misure e prodotti ( solo CME )

Cliente :

Data : venerdì 26 giugno 2015

Numero d'ordine e nr. della voce	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotti	PREZZO UNITARIO D'OFFERTA	IMPORTO COMPLESSIVO
		Q.tà	Lungh.	Largh.			
1	7.2.3.30.b Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchinina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, nonché per il carico, trasporto e scarico a deposito, (compreso l'onere di accesso alle discariche), o reimpiego del materiale di risulta: per spessore da cm 3 in presenza di chiusini Via Gasparo da Salò (dal fontanino fino al civ. 19) Via Gasparo da Salò (dal civ. 13 fino all'incrocio) Via Galvani (mezza corsia dal civ. 29 al civ. 33) Via Religione (mezza corsia in fregio alla Migross) Via Mascagni (area cassonetti di fronte al parcheggio) Via Manzoni (metà carreggiata dal viale Foscolo fino all'ingresso di villa Beatrice) Via Gioberti (area cassonetti incrocio con il lungolago) Via Silvio Pellico (dall'incrocio di via F.lli Bianchi fino all'incrocio con via Gnutti) Via Toscanini Via Doninzetti Viale Marconi	464,130 278,800 72,000 214,000 56,400 224,000 56,250 474,700 168,000 50,000 100,000			464,130 278,800 72,000 214,000 56,400 224,000 56,250 474,700 168,000 50,000 100,000		
	<b>m2</b>					<b>2.158,280</b>	
2	7.2.3.31 Rimozione e posizionamento in quota di chiusini (dimensioni massime cm 50x70, o diametro cm 60) esistenti, per una differenza di quota non superiore a cm 10, compreso il trasporto ed allontanamento dell'eventuale materiale di risulta ed incluso ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione, escluso l'onere di accesso alle discariche Via Gasparo da Salò Via Galvani Via Religione Via Bellini Via Mascagni Via Manzoni Via Gioberti Via Silvio Pellico Via Toscanini Via Doninzetti	4,000 1,000 2,000 2,000 1,000 5,000 1,000 6,000 2,000 4,000			4,000 1,000 2,000 2,000 1,000 5,000 1,000 6,000 2,000 4,000		

Elaborato : Richiesta d'offerta con misure e prodotti ( solo CME )  
 Cliente :  
 \*Data : venerdì 26 giugno 2015

Numero d'ordine e nr. della voce	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotti	PREZZO UNITARIO D'OFFERTA	IMPORTO COMPLESSIVO
		Q.tà	Lungh.	Largh.			
							28,000
3	7.2.3.32 Binder costituito da 5 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria e da fresature stradali (con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" - Appalti verdi; pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e rullatura fino a chiusura: Via Gasparo da Salò (scavo per nuova linea elettrica) Via Religione (collegamento marciapiede esistente)	40,000	0,500		20,000		
	<b>m2</b>	23,500	0,500		11,750		
							31,750
4	7.2.3.33 Pulizia del piano di posa di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: Via Gasparo da Salò (dal fontanino fino al civ. 19) Via Gasparo da Salò (dal civ. 13 fino all'incrocio) Via Gasparo da Salò (scavo per nuova linea elettrica) Via Galvani (mezza corsia dal civ. 29 al civ. 33) Via Religione (collegamento marciapiede esistente) Via Religione (mezza corsia in fregio alla Migross) Via Bellini (dal civ. 37 fino allo scivolo) Via Bellini (mezza corsia dallo scivolo fino all'incrocio) Via Mascagni (area cassonetti di fronte al parcheggio) Via Manzoni (metà carreggiata dal viale Foscolo fino all'ingresso di villa Beatrice) Via Manzoni (marciapiede lato destro) Via Manzoni (marciapiede lato sinistro) Via Gioberti (area cassonetti incrocio con il lungolago) Via Silvio Pellico (dall'incrocio di via F.lli Bianchi fino all'incrocio con via Gnutti) Via Toscanini	464,130			464,130		
		278,800			278,800		
		40,000			40,000		
		72,000			72,000		
		23,500			23,500		
		214,000			214,000		
		278,800			278,800		
		212,500			212,500		
		56,400			56,400		
		224,000			224,000		
		120,000			120,000		
		90,000			90,000		
		56,250			56,250		
		474,700			474,700		
		168,000			168,000		

Elaborato : Richiesta d'offerta con misure e prodotti ( solo CME )

Cliente :

Data : venerdì 26 giugno 2015

Numero d'ordine e nr. della voce	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotti	PREZZO UNITARIO D'OFFERTA	IMPORTO COMPLESSIVO
		Q.tà	Lungh.	Largh.			
4	Via Doninzetti Viale Marconi	50,000 100,000				50,000 100,000	
	<b>m2</b>					<b>2.923,080</b>	
5	Emulsione bituminosa al 50% di bitume 180/200: su massicciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2 Via Gasparo da Salò (dal fontanino fino al civ. 19) Via Gasparo da Salò (dal civ. 13 fino all'incrocio) Via Gasparo da Salò (scavo per nuova linea elettrica) Via Galvani (mezza corsia dal civ. 29 al civ. 33) Via Religione (collegamento marciapiede esistente) Via Religione (mezza corsia in fregio alla Migross) Via Bellini (dal civ. 37 fino allo scivolo) Via Bellini (mezza corsia dallo scivolo fino all'incrocio) Via Mascagni (area cassonetti di fronte al parcheggio) Via Manzoni (metà carreggiata dal viale Foscolo fino all'ingresso di villa Beatrice) Via Manzoni (marciapiede lato destro) Via Manzoni (marciapiede lato sinistro) Via Gioberti (area cassonetti incrocio con il lungolago) Via Silvio Pellico (dall'incrocio di via F.lli Bianchi fino all'incrocio con via Gnutti) Via Toscanini Via Doninzetti Viale Marconi	464,130 278,800 40,000 72,000 23,500 214,000 278,800 212,500 56,400 224,000 120,000 90,000 56,250 474,700 168,000 50,000 100,000				464,130 278,800 40,000 72,000 23,500 214,000 278,800 212,500 56,400 224,000 120,000 90,000 56,250 474,700 168,000 50,000 100,000	
	<b>m2</b>					<b>2.923,080</b>	
6	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100- 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm Via Gasparo da Salò (dal fontanino fino al civ. 19) Via Gasparo da Salò (dal civ. 13 fino all'incrocio) Via Gasparo da Salò (scavo per nuova linea elettrica)	464,130 278,800 40,000				464,130 278,800 40,000	



Elaborato : Richiesta d'offerta con misure e prodotti ( solo CME )

Cliente :

Data : venerdì 26 giugno 2015

Numero d'ordine e nr. della voce	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotti	PREZZO UNITARIO D'OFFERTA	IMPORTO COMPLESSIVO
		Q.tà	Lungh.	Largh.			
6	7.2.3.35.c Via Galvani (mezza corsia dal civ. 29 al civ. 33) Via Religione (collegamento marciapiede esistente) Via Religione (mezza corsia in fregio alla Migross) Via Bellini (dal civ. 37 fino allo scivolo) Via Bellini (mezza corsia dallo scivolo fino all'incrocio) Via Mascagni (area cassonetti di fronte al parcheggio) Via Manzoni (metà carreggiata dal viale Foscolo fino all'ingresso di villa Beatrice) Via Manzoni (marciapiede lato destro) Via Manzoni (marciapiede lato sinistro) Via Gioberti (area cassonetti incrocio con il lungolago) Via Silvio Pellico (dall'incrocio di via F.lli Bianchi fino all'incrocio con via Gnutti) Via Toscanini Via Doninzetti Viale Marconi	72,000 23,500 214,000 278,800 212,500 56,400 224,000 120,000 90,000 56,250 474,700 168,000 50,000 100,000			72,000 23,500 214,000 278,800 212,500 56,400 224,000 120,000 90,000 56,250 474,700 168,000 50,000 100,000		
	<b>m2</b>					<u>2.923,080</u>	
7	1.4.1.1.a Demolizione completa, eseguita prevalentemente con mezzi meccanici, di muretto in calcestruzzo esistente compreso il trasporto delle macerie alle discariche Viale Marconi				3,150	3,150	
	<b>m3</b>					<u>3,150</u>	
8	1.4.1.7.a Scavo di fondazione in sezione ristretta, escluse le eventuali sbadacchiature, eseguito con mezzi meccanici, compresa la regolarizzazione manuale degli scavi: fino a m 1,50 di profondità e non oltre il pelo delle acque sorgive, con carico e trasporto entro l'area del cantiere ad una distanza massima di m 100 Via Gasparo da Salò Viale Marconi				5,000 150,000	5,000 150,000	
	<b>m3</b>					<u>155,000</u>	
9	7.2.3.8 Formazione di rilevato con materiale misto granulare ottenuto dall'attività di recupero, steso e rullato a strati non inferiori a cm 40/50 di spessore:						

Elaborato : Richiesta d'offerta con misure e prodotti ( solo CME )

Cliente :

Data : venerdì 26 giugno 2015

Numero d'ordine e nr. della voce	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotti	PREZZO UNITARIO D'OFFERTA	IMPORTO COMPLESSIVO
		Q.tà	Lungh.	Largh.			
9	Viale Marconi	45,000				45,000	
	<b>m3</b>					<u>45,000</u>	
10	Formazione di sottofondo stabilizzato in materiale misto granulare, cosiddetto "stabilizzato", ottenuto dall'attività di recupero, steso e rullato a rullo, e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, spessori fino a 15 cm. Via Manzoni (marciapiede lato destro) Via Manzoni (marciapiede lato sinistro) Viale Marconi	12,000 9,000 100,000				12,000 9,000 100,000	
	<b>m2</b>					<u>121,000</u>	
11	Calcestruzzo autocompattante (Self Compacting Concrete SCC) a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI EN 206-9, con classe di esposizione XC1 (UNI 11104). Autocompatibilità: Slump Flow (spandimento) > 650 mm, diametro massimo dell'aggregato 20 mm, Cl 0,4, in opera, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C25/30 (RcK > 30 N/mm2) Via Manzoni (marciapiede lato destro) Via Manzoni (marciapiede lato sinistro) Viale Marconi	18,000 13,500 1,500				18,000 13,500 1,500	
	<b>m3</b>					<u>33,000</u>	
12	Casseforme per getti in calcestruzzo compreso disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive; per opere di fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue Viale Marconi	14,000				14,000	
	<b>m2</b>					<u>14,000</u>	
13	Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per armatura compreso sfido e legature: in barre ad aderenza migliorata qualita' B450C Viale Marconi	0,250				0,250	

Elaborato : Richiesta d'offerta con misure e prodotti ( solo CME )

Ci'ente :

Data : venerdi 26 giugno 2015

Numero d'ordine e nr. della voce	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotti	PREZZO UNITARIO D'OFFERTA	IMPORTO COMPLESSIVO
		Q.tà	Lungh.	Largh.			
<b>alla t</b>							
14	7.2.3.21.a Cordoli in conglomerato di cemento, posati su sottofondo in calcestruzzo questo e rinfianchi in calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso lo scavo: sezione cm 12/15x25 Via Religione (collegamento marciapiede)	23,500			23,500	0,250	
	<b>m</b>				23,500		
15	NP Realizzazione in opera di plinto di fondazione predisposto per la messa in opera di nuovo palo di illuminazione pubblica Via Gasparo da Salò	1,000			1,000		
	<b>a corpo</b>				1,000		

Totale offerta :